

ОБЕКТ: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАЛИБИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПАРК В УПИ I, кв109, ПО ПЛАНА НА гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 1205 инж. ЕВГЕНИ ГЕНОВ ТОТЕВ	
КИИП	Б/с
/дата/	/подпись/
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 12261 инж. СТЕФАН РАШЕВ СТЕФАНОВ	
КИИП	Б/с
Секция: КСС	Подпись
Части на проекта: по удостоверение за ПП	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА

ПРОЕКТАНТ:
/ инж. С.Стеванов /


СЪГЛАСУВАЛИ:

ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО:
/ л. арх. Пенко Пенчев /

ЕА:
/ инж. Илиева/

ГЕОДЕЗИЯ и ВП:
/инж. Божанов/

ВИК:
/ инж. Желева/



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
обл. Велико Търново
ОДОБРЯВАМ
АРХИТЕКТ:
П. Тръмбеш 11.12.2019г.

2019г.

1. *Phragmites*
2. *Scirpus*
3. *Cyperus*
4. *Spartina*
5. *Cladium*
6. *Phragmites*
7. *Scirpus*
8. *Cyperus*
9. *Spartina*
10. *Cladium*

1. *Phragmites*
2. *Scirpus*
3. *Cyperus*
4. *Spartina*
5. *Cladium*



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2019 г.

инж. ЕВГЕНИ ГЕНОВ ТОТЕВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01205

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 119/24.04.2015 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 23.04.2020 година

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	2018
Регистрационен № 1205	инж. ЕВГЕНИ ГЕНОВ ТОТЕВ
личен подпис	Індивидуален подпис
печат технически контрол	


личен подпись


Председател
на ЦКТК на КИИП

инж. К. Проданов

Председател
на УС на КИИП










УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12261

Вали за 2019 година

инж. СТЕФАН РАШЕВ СТЕФАНОВ



включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 61/08.10.2009 г. по части:


КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК



инж. С. Кирова

Председател на КР



инж. А. Читев



инж. И. Каракеев

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000760581
Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован:
СТЕФАН РАШЕВ СТЕФАНОВ ЕГН: 7905151480
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ № 8 ЕТ.2 АП.4
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)
Представляван от:
(трите имена, длъжност)
**Професионална
дейност:**

Проектант

Консултант А



Консултант Б

Строител
 Лице, упражняващо
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

 Лице, упражняващо
технически контрол

Застрахователно покритие:

**Клауза А - за всички обекти
по чл. 171 от ЗУТ**

**Клауза Б - само за един обект
по чл. 173 ал.1 от ЗУТ**
Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)
Лимит на отговорност (в лева)
Дейност 1: ПРОЕКТАНТ
Дейност 2:
Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:
25 000 лв.

лимит за имуществени вреди

лимит за неимуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност
50 000 лв.
Самоучастие на застрахованя:
не се прилага
Срок на застраховката: месеца

от 00.00 часа на

11-05-2019 г.

до 24.00 часа на

10-05-2020 г.
Ретроактивна дата: **НЕ** год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: **50,00 лева;** **2% ЗДЗП:** **1,00 лева;** **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** **51,00 лева.**
словом: ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН ЛЕВА
Начин на плащане: **еднократно** **разсрочено**
 в брой
 по банков път
Вноска / Падеж
I-ва/ 08-05-2019 г.
II-ра/20..... г.
III-та/20..... г.
IV-та/20..... г.
Премия, лв: **50,00**
2% ЗДЗП в лв: **1,00**
Обща сума в лв: **51,00**

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полисата:
08-05-2019 г. год.
гр.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: **СЛУЖЕБЕН АГЕНТ, Код: 140-00-000, Адрес: гр. В. ТЪРНОВО ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ №42**
(име, адрес и код)

*Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" запознах
се с тях и заявявам, че ѝ приемам.*

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател **БУЛАСТАТ №121076907** Разрешение за застрахователна дейност № 7/13.06.96г. на ДЗН
(подписан и печат)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ :	ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАЛИБИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПАРК В УПИ I, кв109, ПО ПЛАНА НА гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ
ФАЗА:	КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Настоящият проект е изготвен по искане на Възложителя във връзка с необходимостта от рехабилитация на обществената зелена площ. Наложителни са възстановяване на износени и увредени настилки, възстановяване на детска площадка, озеленяване и др.

Конструктивното становище е разработено на основата на оглед на съществуващото положение и на база архитектурен проект.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

С проекта се предвижда рехабилитация, благоустройстване и паркоустройство на съществуващите обществени зелени площи:

Становището разглежда изпълнението на армирана настилка за детски площадки и монтаж на детски съоръжения.

Конструкцията ще бъде монолитна стоманобетонова.

Монтажът на детските съоръжения(детски люлки, катерушки и въртележки) **се изпълнява по указания и изисквания на производителя.**

Предвиденото армиране на стоманобетоновите елементи е конструктивно, главно със заварена мрежа. Армирането на площадките е с армировъчна мрежа ф6 15/15см.

Ситуирането ще се изпълни съгласно проекта по вертикална планировка.

Фундирането ще се изпълни на здрава почва, приета на място от проектантите.

Предвиденият обратен насип следва да се уплътни до плътност 95% преди изпълняване на бетоновите работи.

Материали:

1. Бетон по БДС EN 206-1/NA кл.С (БДС 7268-83 кл.В): бетон – С16/20 (B20)

2. Армировъчна стомана по 4758:2008

Ø – B235 (арм. стомана A-I)

Заварена армировъчна мрежа – B500 по БДС EN 10080:2005

3. НТК (несортиран трошен камък) за обратни насипи и уплътнено легло под бетонната (асфалтобетонна) настилка по БДС 2282-83.

От производителя на материали да се изискват декларации за съответствие. При доставката и влагането на строителните материали да се спазва НСИСОССП (д.в. бр.106/2006г. с и.д. бр.7/2011г.)

Указания за изпълнение:

Всички строителни работи да се изпълняват съгласно технологичните правила, действащите ПИПСМР, изискванията на производителите на влаганите материали и изискванията за безопасност.

Изкопните работи да се извършват ръчно и машинно със задължително укрепване на откосите при височина на изкопите над 1м.

За обезопасяване на цялата строителна площадка се предвижда преграждане на останалата част на площадката със сигнална PVC лента.

Безопасност и охрана на труда

При изпълнение на СМР на обекта да се спазват нормите и правилата за безопасност и хигиена на труда съгласно нормативните документи: НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Всеки работник, който постъпва на работа за първи път или преминава на друга работа, трябва подробно да бъде инструктиран за БХТПО. На обекта трябва да има книга по БХТПО.

Право да работи по ел таблата и ел машините има само електротехника.

В местата с пресичане с подземни съоръжения да се поставят табели с обезопасяване дълбочината на съоръжението, което ще бъде пресечено.

В близост до ел проводи, съобщителни кабели, водопроводи и др., не се използват лостове, кирки и клинове. Да се работи на ръка с прави лопати, внимателно без резки удари, в присъствието на техническия ръководител и специалист от ведомството, чието съоръжение се пресича.

Да се допускат до работа само изправни машини.

Всички земекопни, товароподемни и такелажни средства да се проверяват и изпитват съгласно Правилника по безопасност на труда преди започване и по време на работа.

Работниците да носят предпазни каски.

Да се ползват само обезпасени електрически инструменти, включени в занулени стандартни удължители от заземено ел табло.



Велико Търново **ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ** Проектант:

2019г.

обл. Велико Търново

ОДОБРЯВАМ:

ГЛ. АРХИТЕКТ:

гр. П. Тръмбеш 11-12-2019г.

/инж. С. Стефанов/

1. *Ph. N. L. S. 1900*
2. *Ph. N. L. S. 1900*
3. *Ph. N. L. S. 1900*
4. *Ph. N. L. S. 1900*
5. *Ph. N. L. S. 1900*
6. *Ph. N. L. S. 1900*

NAME OF PERSON
RECORDED ON THIS
SHEET IS
RECORDED IN
THIS SHEET