



## РАЗРЕЗ А-А



### Забележки:

1. Тръбите, фасонните части и арматурите за сградни отклонения са мин. PN10.
2. Всички СК и ТСК са шибърни с гладък и свободен проход на корпуса на крана, без утаечни канали. Шишовете за ТСК са телескопични.
3. В изкопите тръбите да се полагат върху 10cm пясъчна подложка и да се засипят с пясък до 30cm над теме тръба.
4. Минималното покритие на тръбите да бъде 1.50m (1.20-за зелени площи).
5. Дължината на СВО се определя от местоположението уличния водопровод.
6. Да се спазват препоръките за инсталiranе на тръбопроводи от полипропилен на фирмата производител.

## РАЗРЕЗ Б-Б




НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА СВО ДО ф63  
табл. 1

No	Наименование	Мярка	Количество
1	Водовземна скоба за PE тръби	бр.	1
2	PE коляно 90° с външна резба	бр.	1
3	ТСК тротоарен спирателен кран	м'	1
4	Охранителна гарнитура	бр.	1
5	Преход за БМВ	бр.	3
6	PE фитинг с вътрешна резба	бр.	1
7	Опорен блок за ТСК	бр.	1
8	Тръба PEHD PN 10	м	5-10
9	Тапа	бр.	Регистрационен № 03306

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРНАТА В ИНVESTИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСМОЛНОСТ  
Подпис:

инж. Христо Инджов  
МАРИНОВ ИНДЖОВ  
тел: 0886 849 799



"БАБАЛИНА" ЕООД  
гр. Велико Търново  
тел: 0886 849 799

Обект: „Реконструкция на ул. Търговска,  
гр. Полски Тръмбеш“

Част: В и К

Чертеж: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ

Машаб: 1 : 500 | Формат: А3

Фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ | Чертеж: 9

Дата: 03.2019г

Проектант | инж. Христо Инджов |

Съгласували:

Пътна | инж. Светозар Стоянов |

Геодезия | инж. а Иванова |

Електро | инж. Г. Чалев |

ЛБ | инж. С. Стоянов |

ОД/ВОБД | инж. Светозар Стоянов |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ОБЩИНА  
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

